

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Malowanie ścian i sufitów ma mieć charakter remontowy „odświeżający,” z wyjątkiem kilku pomieszczeń wymagających dodatkowo naprawy pęknięć tynku.
2. W celu uzyskania należytej jakości wykonanej usługi , należy wykonać 2- krotne malowanie.
3. Kolor farb będzie podany przez Zamawiającego
4. Rodzaj farb - zmywalne
5. Przygotowanie pomieszczeń tj. wynoszenie mebli, jak również zabezpieczenie przed uszkodzeniem oszkleń oraz zamontowanych na stałe urządzeń, należy do obowiązków Wykonawcy.
6. Po zakończeniu prac należy posprzątać pomieszczenia, w tym wnieść przeniesione meble oraz zamontować elementy zdemontowane.
7. Wykładzina typu WORKSTEP Vario
 - struktura (construction):pętelkowa „cross over loop” –dodatkowe zabezpieczenie przed strzępieniem się włókien
 - spód (podłoże): JP (juta print)
 - spód w 100% wolny od kauczuku butadienowo-styrenowego
 - rodzaj przędzy (włókna) 100% Meraklon lub Poliamid
 - izolacja akustyczna minimum 27 dB
 - waga runa/okrywy: minimum 630 g/m² - Waga całkowita: minimum 2230 g/m²
 - ilość splotów:minimum 161tys splotów/m²
 - wysokość runa:3,0 – 4,0 mm
 - wysokość całkowita: maksymalnie 5 mm
 - odporność ogniowa: Cfl-s1
 - klasa użytkowa: 32 lub wyższa
 - odporność na kółka foteli do użytku ciągłego
 - liczba kolorów minimum 11 (do uzgodnienia z Zamawiającym)
 - spód wykładziny powinien zapewniać podwyższoną odporność na wilgoć co uniemożliwi przenikanie płynów do podłoża i umożliwia poprawny montaż.
8. Wykonawca winien załączyć do oferty atesty lub certyfikaty (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).
9. Przed montażem wykładzin dywanowych, Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia starych wykładzin.
10. Materiały po demontażu lub pozostałości i śmieci, należy wywieźć i zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
11. Wykonawca zobowiązany jest do podania osoby odpowiedzialnej za pracowników.
12. Prace należy wykonać, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie BHP i bezpieczeństwa pożarowego.
13. Prace należy wykonywać w godzinach pracy Zamawiającego tj. od godz.7.00 do godz.18.00, od poniedziałku do piątku.

DYREKTOR

Beata Zych